

Matrix hulpverlening

Matrix beoordeling incident

Toestand e-voertuig	e-voertuig met pech of bestuurder onwel, geen waarneembare schade en/of defecten.	e-voertuig met lichte schade waarbij het e-voertuig rijbaar is en geen airbags zijn geactiveerd.	e-voertuig met schade waarbij de airbags en gordelspanners zijn geactiveerd.	e-voertuig met vervormde kooiconstructie.	e-voertuig (deels) in water.	e-voertuig in brand.
handeling						
Creëer een veilige werksituatie (Veiligheidsruimte)	Ja	Ja	Ja	Ja Alarmeer de bandweer	Ja Alarmeer de bandweer bij vervormde kooiconstructie	Ja Alarmeer de bandweer
e-voertuig blussen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Blussen met veel water. Kans op thermal runaway
e-voertuig vastzetten en uitschakelen	Ja	Ja	Indien mogelijk	Indien mogelijk	Indien mogelijk. Microbellen geven aan dat de batterij aan het ontladen is.	N.V.T.
Schakel 12/24 volt boordnet uit.	Indien nodig (werken in gevarenzone HV-systeem)	Indien nodig (werken in gevarenzone HV-systeem)	Controleer d.m.v. alarmlichte of 12/24 volt boordnet spanningsloos is en daarmee ook het HV-systeem	Controleer d.m.v. alarmlichte of 12/24 volt boordnet spanningsloos is en daarmee ook het HV-systeem	Indien mogelijk. Open deuren/ramen Mogelijke gasvorming	Indien mogelijk. (na blussen)
HV-systeem spanningsloos maken. Zie Emergency/response guide/ CRS	Indien nodig (werken in gevarenzone HV-systeem)	Indien nodig (werken in gevarenzone HV-systeem)	Ja	Ja	Ja (berging uit water)	Indien mogelijk. (na blussen)
Monitor HV-systeem op: Vervorming batterij Gasvorming Lekkage vloeistof	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Ja	Ja	Ja
Informeer berger over situatie en type e-voertuig	Indien nodig	Indien nodig	Ja	JA e-voertuig in container plaatsen	Ja	JA e-voertuig in container plaatsen
e-voertuig bergen met wielen van de grond	Ja	Ja	JA Let op mogelijk geblokkeerde wielen	Transporteer e-voertuig in een speciale container eventueel in overleg met brandweer	Transporteer e-voertuig op een geschikte manier	Transporteer e-voertuig in een speciale container eventueel in overleg met brandweer
Stallen op een veilige plek waarbij het e-voertuig eventueel kan afbranden	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Ja	Ja	Ja
Onder spanning brengen van HV-systeem en 12/24 volt boordnet	Na reparatie	Na reparatie	Na reparatie	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
e-voertuig inschakelen	Ja	Ja	Ja	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

Leek

VOP

VP

Brandweer